

中国石化销售股份有限公司河北张家口怀来第九加油站

改扩建项目竣工环境保护验收意见

2021年6月5日，中国石化销售股份有限公司河北张家口怀来第九加油站根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、设计施工单位、监测单位、专业技术专家和报告编制单位组成。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、检测单位对检测报告的详细介绍，形成验收意见如下：

一、工程建设情况

1、建设地点、规模

项目位于张家口市河北张家口怀来土木乡 G110 国道，中心地理坐标为东经 115° 35' 34.16"、北纬 40° 23' 12.72"。

工程总占地面积 2898m²，主要建设内容包括罩棚、站房、地下承重罐区、加油机等内容及配套供水、供电等公辅设施，本次技改工程内容为：建设 2 座 30m³ 柴油储罐、2 座 50m³ 汽油储罐，年销售汽油 1500t、柴油量 600t。改建后项目的性质、地点、投资主体等均不变。

2、建设过程及环保审批情况

2019 年 12 月，委托沧州硕辉环保科技有限公司编制《中国石化销售股份有限公司河北怀来第九加油站改扩建项目环境影响报告表》，并于 2020 年 1 月 6 日得到张家口市行政审批局的审批意见。张行审立字[2020]18 号。

固定污染源排污登记回执编号：9113073066655232XX001W。

3、投资情况

项目总投资 400 万元，其中环保投资 22 万元，占总投资的 5.5%。

4、验收范围

本次验收范围为环评报告表“三同时”及批复中建设内容。



张立军 魏超 王明永 王海东

二、工程变化情况

经现场调查与建设单位核实，该项目建设内容不存在重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目经营过程产生的废水主要为生活污水。生活污水采用化粪池收集，经化粪池处理后定期拉运至城镇污水处理厂处理。油罐按照要求清洗，清洗废水为含油废水，交有涿鹿金隅水泥有限公司处理。

2、废气

项目生产无需用热，生活用热使用空调。

废气主要为汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出，以及加油车辆在进出加油站时以无组织形式排放的汽车尾气。该项目储油罐采取地下设置，工艺采用密闭卸油设施，并安装油气回收装置。加油区每个汽油加油机和汽油储罐设置1套二级油气回收系统；储罐区密闭卸油系统，埋地式储罐密闭储存，平衡浸没式装料，双层油罐设置电子监控系统。

3、固体废物

项目固废主要为职工生活垃圾和含油消防沙、油泥；生活垃圾采用“防风防雨防晒”垃圾箱收集后统一堆放由当地环卫部门进行定期清理。含油废消防沙、油泥产生后交涿鹿金隅水泥有限公司合规处置。

4、噪声

本项目噪声污染源主要为机械噪声和交通噪声，经过合理布局、选用低噪声设备并对设备进行定期维修等措施。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。同时运输车辆进加油站禁止鸣笛。

四、环境保护设施调试效果

2021年3月16日至3月19日河北冀美环境检测技术有限公司进行了验收监测{报告编号：河北冀美环检(2021)第0195}；2021年3月16至17日，委托张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司对该项目周界无组织废气非甲烷总烃进行了验收检测(报告编号：BTWJ2021246)；2020年9月29日进行了油气回收检测，报告编号：冀华环检字(2020)第H0094号。

1、废气

张合立 魏
胡峰 姚海生
吴峰

要求，及时提升污染控制水平。2、进一步加强危废的规范化管理。

八、验收人员信息

见项目竣工环境保护验收组名单。

验收组组长：姜东

2021年6月5日

姜东

王永生 胡增

刘瑞子 郭明

张立



中国石化销售股份有限公司河北张家口怀来第九加油站
建设项目竣工环境保护验收工作组签字表

| 验收组 | 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 签字 |
|------|--------------------------|-----|-------|-----|
| 组长 | 中国石化销售股份有限公司河北张家口怀来第九加油站 | 吴文东 | 负责人 | 吴文东 |
| | 张家口发电厂 | 罗道明 | 高工 | 罗道明 |
| 专家 | 河北省张家口生态环境监测中心 | 王树永 | 高工 | 王树永 |
| | 河北省张家口生态环境监测中心 | 胡燕峰 | 高工 | 胡燕峰 |
| | 河北省张家口生态环境监测中心 | 郭昱伶 | 负责人 | 郭昱伶 |
| 其他成员 | 报告编制单位 | 王庆 | 负责人 | 王庆 |
| | 设计施工单位 | 姚海东 | 负责人 | 姚海东 |
| | 环评单位 | 张全生 | 负责人 | 张全生 |
| | 监测单位 | 郭昱伶 | 工程师 | 郭昱伶 |
| | 监测单位 | | | |

